

รายละเอียดการประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เสริมผิวลาดยาง (Asphaltic Concrete) ซอยบ้านผู้ใหญ่พุทธการกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร
หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียงกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ รายการที่

งานสำรวจออกแบบประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

ประมาณราคาโดย นายนิรันดร์ ชาติอรอด ประมาณการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1	1.1 ขุดหรือผิวทางเดิม (ขมทิ้ง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ขุดพื้นทางและพื้นไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุกบดอัดแน่น	12	ลบ.ม.	327.00	15.00	180.00	4,104.00	
	1.5 ลูกกรงบดอัดแน่น		ลบ.ม.		-	-	-	
	1.6 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.7 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2 งานผิวทาง								
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.		-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,080	ตร.ม.	13.00	0.50	13.50	14,580.00	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,080	ตร.ม.	290.00	0.50	290.50	313,740.00	
3 งานผิวไหล่ทาง								
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 ผิวลูกกรง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4 งานตีเส้นจราจร								
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
ยอดยกไป							332,424.00	